

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. I3PO-007-07, REFERENTE LA CONTRATACION PARA EL SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION DE AZOTEAS DEL INMUEBLE DE APARTADO NO 13, DE CASA DE MONEDA DE MÉXICO-----

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, D.F. SIENDO LAS DIEZ HORAS, DEL DÍA 04 DE AGOSTO DE DOS MIL SIETE, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCION GENERAL DE CASA DE MONEDA DE MÉXICO, SITA EN AV. PASEO DE LA REFORMA 295, 5° PISO, SIN LA PARTICIPACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN CASA DE MONEDA DE MÉXICO; C. ING. ALFREDO HERNANDEZ TREJO, GERENTE DE ADQUISICIONES; EL C. JUAN JESÚS RAMOS GARCÍA, REPRESENTANTE DE GRUPO FARLA S.A. DE C. V.; EL ING. SALVADOR SÁNCHEZ CASILLAS, REPRESENTANTE DE CONSTRUCTORA VAMEZCO, S.A. DE C. V. ; EL C. JUAN ANTONIO HERNÁNDEZ BEREÁ, REPRESENTANDO A LA ARQ. LAURA VERONICA SÁNCHEZ; PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NO. I3PO-007-07, REFERENTE A LA CONTRATACION PARA EL SERVICIO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEAS DEL INMUEBLE DE APRTADO NO 13, DE CASA DE MONEDA DE MEXICO-----

La presente acta se levanta de conformidad con el artículo 22 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas-----

El representante de Casa de Moneda de México, hace la siguiente aclaración, en la pagina 11 de 30, NUMERAL seis Dice: -----

6.- Descripción de los trabajos. La CMM requiere la ejecución de los trabajos relativos a Impermeabilización de Azoteas del Inmueble de apartado No 13 Ubicada en: Calle de Apartado No 13, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F.-----

Retiro de Ductería de Aire Acondicionado, Retiro de aplanado en pretilos y muretes, Retiro de entortado, Chaflanes e Instalaciones eléctricas, Movimiento de tuberías para colocar impermeabilización, Reposición de aplanados, Entrotados e impermeabilización con fibra de poliéster y gravilla roja de 5 mm, aplicada a termofusión, de 6,078 m2 de impermeabilización. -----

Debe decir: 6.- Descripción de los trabajos.-----

La CMM requiere la ejecución de los trabajos relativos a Impermeabilización de Azoteas del Inmueble de apartado No 13 Ubicada en: Calle de Apartado No 13, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F.-----

Retiro de Ductería de Aire Acondicionado, Retiro de aplanado en pretilos y muretes, Retiro de entortado, Chaflanes e Instalaciones electricas, Movimiento de tuberías para colocar impermeabilizacion, Reposición de aplanados, Entrotados e impermeabilización con fibra de poliéster y gravilla roja de 4.5 mm, aplicada a termofusión, de 4,000 m2 de impermeabilización. -----

Asimismo, el catálogo de conceptos se debe corregir el texto en las partidas tres B y siete B Dice:

B.3.-	LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE. SE CONSIDERA RETIRAR TODOS LOS ENTORTADOS FALSOS Y MAL ADHERIDOS, REMOCION DE EL O LOS SITEMAS DE IMPERMEABILIZACION EXISTENTES, FINALMENTE UNA LIMPIEZA COMPLETA RETIRANDO TIERRA, POLVO Y TODA PARTICULA MAL ADHERIDA. INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, ENCOSTALADO, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	6,078.00
	SUPERFICIE CONSIDERADA 6,078.00 m2		
B.7.-	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO PG-50 TPO DE 5.00 MM, FIBRA POLIESTER, GRAVILLA ROJA DE LA MARCA AL-KOAT. LA ADHESION SE REALIZA POR TERMOFUSION A BASE DE FUEGO DE SOPLETE DE GAS BUTANO O PROPANO. SE PROCEDE A LA ADHESION DEL PRIMER ROLLO, SOMETIENDO SU CARA INFERIOR A CALENTAMIENTO POR MEDIO DE UNA FLAMA DIRECTA DE SOPLETE CONFORME SE VAN DESENROLLANDO LOS LIENZOS SUCESIVOS SE ADHERIRAN DE LA MISMA FORMA QUE EL PRIMERO, TRASLPANDO 10 CM SOBRE EL LIENZO ANTERIOR. ES MUY IMPORTANTE QUE EN ESTE PROCESO SE VERIFIQUE LA CORRECTA UNION DE LOS TRASLAPES TANTO TRANSVERSALES COMO LONGITUDINALES. INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, GAS, ENCOSTALADO, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	6,458.00
	SUPERFICIE CONSIDERADA. 6,458.00 m2		

Debe decir:-----

B.3.-	LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE. SE CONSIDERA RETIRAR TODOS LOS ENTORTADOS FALSOS Y MAL ADHERIDOS, REMOCION DE EL O LOS SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACION EXISTENTES, FINALMENTE UNA LIMPIEZA COMPLETA RETIRANDO TIERRA, POLVO Y TODA PARTICULA MAL ADHERIDA. INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, ENCOSTALADO, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	4,000.00
	SUPERFICIE CONSIDERADA 4,000.00 m ²		
B.7.-	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO PG-50 O SIMILAR CALIDAD TPO DE 4.5 MM, FIBRA POLIESTER, GRAVILLA ROJA . LA ADHESION SE REALIZA POR TERMOFUSION A BASE DE FUEGO DE SOPLETE DE GAS BUTANO O PROPANO. SE PROCEDE A LA ADHESION DEL PRIMER ROLLO, SOMETIENDO SU CARA INFERIOR A CALENTAMIENTO POR MEDIO DE UNA FLAMA DIRECTA DE SOPLETE CONFORME SE VAN DESENRROLLANDO LOS LIENZOS SUCESIVOS SE ADHERIRAN DE LA MISMA FORMA QUE EL PRIMERO, TRASLPANDO 10 CM SOBRE EL LIENZO ANTERIOR. ES MUY IMPORTANTE QUE EN ESTE PROCESO SE VERIFIQUE LA CORRECTA UNION DE LOS TRASLAPES TANTO TRANSVERSALES COMO LONGITUDINALES. INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, GAS, ENCOSTALADO, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	4,000.00
	SUPERFICIE CONSIDERADA. 4,000.00 m ²		

De conformidad a lo antes señalado, el personal actuante hace constar que en este acto, no se plantearon preguntas por parte de los licitantes -----

No habiendo mas que agregar y estando conformes los participantes, se da por concluido la presente acto a las diez horas con veinte minutos del día de su fecha, firmando de conformidad al margen y al calce todos los que en ella intervinieron, y entregándoseles copia de la misma para efectos de su notificación.-----

POR CASA DE MONEDA DE MÉXICO
EL GERENTE DE ADQUISICIONES

ING. ALFREDO HERNÁNDEZ TREJO

ING. JUAN JESÚS RAMOS GARCÍA

ING. SALVADOR SÁNCHEZ CASILLAS

REPRESENTANTE DE GRUPO FARLA S.A. DE C. V.;

REPRESENTANTE DE VAMEZCO, S.A. DE C. V. ;

JUAN ANTONIO HERNÁNDEZ BERA

REPRESENTANDO A LA ARQ. LAURA VERONICA
SÁNCHEZ;